

Date : *FEVRIER 2008*
Références :
Objet : *Esquisse*
Estimation sommaire du coût d'objectif

MAIRIE
57420 VERNY

AMENAGEMENT DE L'ENSEMBLE SCOLAIRE PRIMAIRE ET MATERNELLE

€ HT

1 - AMENAGEMENT DES ESPACES EXTERIEURS	68 500,00
---	------------------

1-1 COUR ECOLE PRIMAIRE

Elargissement de la cour primaire sur 5 m vers la chaussée, en laissant une bande verte le long du trottoir. Reprise enrobés et bordures	14 000,00
Clôture latérale côté maternelle en panneaux rigides sur 30 ml	3 500,00
Clôture côté rue en serrurerie avec portail sur 50 ml - ht 1,20 m	11 000,00
Mobilier urbain : bancs, poubelles...	2 000,00

1-2 COUR ECOLE MATERNELLE

Confection d'un palier de 1 m ² devant l'issue de secours	1 500,00
Clôture en panneaux rigides sur 50 ml	4 000,00
Structure de jeux adaptés pour les petits	25 000,00

1-3 PARC A VELOS

Aménagement d'une aire de 20 m ² pour abri vélos devant l'école primaire	7 500,00
---	----------

2 - PREAU	81 000,00
------------------	------------------

Préau en structure bois lamellé collé et couverture translucide permettant sur surface abritée de 150 m ² et raccordement couvert jusqu'aux accès de l'école compris fondements compris traitement des reprises d'enrobés.	
---	--

3 - TRAITEMENT DES FACADES DU BATIMENT ECOLE	64 000,00
---	------------------

Mise en place d'une isolation par l'extérieur type STO des 4 façades de l'école compris traitement particulier de la partie basse en soubassement	61 000,00
Porte vitrée en alu à remplacer côté école maternelle 200/250 ht	3 000,00

4 - AMENAGEMENT DES INTERIEURS	46 200,00
---------------------------------------	------------------

4-1 LOCAUX SANITAIRES

Mise en place de siphons de sol, VMC, faux plafonds et peinture pour les 2 sanitaires	9 000,00
---	----------

4-2 PLACARDS DANS SALLES DE CLASSES

Mise en place de placards de 4,5 x 2,70m ht dans les 6 salles	20 000,00
---	-----------

4-3 TRAITEMENT DE L'ENTREE ET DU PREAU INTERIEUR

Peinture des parois	3 000,00
Traitement du sol en résine anti-dérapant (100m ² env.)	6 000,00

4-4 TRAITEMENT DU LOCAL BUREAU

700,00

4-5 EAU CHAUDE SANITAIRE

Dans sanitaires maternelles	1 500,00
-----------------------------	----------

4-6 INSTALLATION TELEPHONIQUE

Reprise du câblage et changement des postes téléphoniques	3 000,00
---	----------

4-7 INSTALLATION ELECTRIQUE

Mise aux normes des prises électriques	3 000,00
--	----------

5 - MISE EN PLACE D'UNE CHAUDIERE GAZ DE VILLE	8 500,00
---	-----------------

Remplacement de la chaudière	5 000,00
------------------------------	----------

Tranchée et conduite gaz depuis la limite de propriété jusque dans le local chaufferie	3 500,00
--	----------

6 - REPRISE DE LA TOITURE TERRASSE DU BATIMENT	30 000,00
---	------------------

Mise en place d'une étanchéité sur l'étanchéité existante comprenant la mise en place d'un revêtement bitumineux soudé avec relevés d'étanchéité et couverture	
--	--

7 - EQUIPEMENT INFORMATIQUE	10 000,00
------------------------------------	------------------

8 postes informatiques	
------------------------	--

TOTAL DE L'ESTIMATION SOMMAIRE DES TRAVAUX	298 200,00
---	-------------------

PROVISION POUR MAITRISE D'OEUVRE	33 000,00
----------------------------------	-----------

PROVISION POUR BUREAU DE CONTRÔLE ET COORDONNATEUR SPS	10 000,00
--	-----------

MONTANT TOTAL DE L'ESTIMATION SOMMAIRE DU COUT D'OBJECTIF € HT	341 200,00
---	-------------------

MONTANT TVA 19,6%	66 875,00
--------------------------	------------------

MONTANT TOTAL DE L'ESTIMATION SOMMAIRE DU COUT D'OBJECTIF € TTC	408 075,00
--	-------------------